

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Poręba ul. Krótka
INWESTOR : Urząd Miasta Poręba
ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
(ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest ogrodzenie placu zabaw w Porębie ul. Krótka

Ogrodzenie betonowe o wysokości 2m:

wykonane z: cementu CM 42,5 I klasy B-25

zagęszczonego na stole wibracyjnym, zbrojenia prętami żebrowanymi (wszystkie elementy zbrojeń są zgrzewane), piasku płukanego jednako-
wej granulacji.

Długości słupków:

- dla ogrodzenia o wysokości 200 cm - słupek 270 cm.

Wymiary płyty: 200x50x5

4 płyty P50/200

1 słupek S/200

2,05 m 2,00 m

Wzór płyty betonowej ogrodzenia betonowego- do uzgodnienia przez Zamawiającego.

Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm z wypełnieniem otworów gruntem.

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego

Zakres robót obejmuje:

- dostawę i montaż elementów ogrodzenia o parametrach :

- wysokość panelu 1,00 m.

- oczko 5 x 20 cm

- drut ocynk, drut fi 5 mm

- podmurówka wys. 20 cm

- słupek 40x60x1,5 mm wys. 1,6 m.

- 2 obejmy, śruby z nakrętkami zrywalnymi, daszek na słupek

- furtka ocynkowana kolor: ocynk szerokość 1,0m., wys.1,2m. wypełniona panelem z jednym słupkiem 80x80mm wyposażona w zamek, klam-
kę, zamykana na klucz,

- plantowanie terenu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ogrodzenie placu zabaw Niwki w Porębie					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km		
d.1	0119-05 z.sz. 2.3.3 9902 analogia	0,075+0,050	km	0,13	
				RAZEM	0,13
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
d.1	0312-11	1,0*0,3*0,3*38	dół.	3,42	
				RAZEM	3,42
3	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³		
d.1	0314-02	3,50	m ³	3,50	
				RAZEM	3,50
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV	m ²		
d.1	0507-06 analogia	50,0*(1,1+2,3)*0,5	m ²	85,00	
				RAZEM	85,00
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0203-01	1,0*0,3*0,3*38	m ³	3,42	
				RAZEM	3,42
3		ROBOTY MONTAŻOWE			
6	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi z otworami 40x60x8 cm z wypełnieniem otworów gruntem	m ²		
d.3	0520-01	50,0*(1,1+2,3)*0,5	m ²	85,00	
				RAZEM	85,00
7	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²		
d.3	0308-01	50,0*2,0	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
8	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów ogrodzenia z jedną furtką szer. 1,0 m	m		
d.3		76,0	m	76,00	
				RAZEM	76,00
4		PLANTOWANIE TERENU			
9	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.4	0506-01	76,0*0,8	m ²	60,80	
				RAZEM	60,80