

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie boiska
ADRES INWESTYCJI : Poręba ul. Projektowana
INWESTOR : Urząd Miasta Poręba
ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
(ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest ogrodzenie boiska w Porębie ul. Projektowana

Zakres robót obejmuje :

- dostawę i montaż elementów ogrodzenia panelowego długości 116,60 z dwiema furtkami i jedną bramą o parametrach :
- wysokość panelu 1,53 m.
- oczko 5 x 20 cm
- drut ocynk, drut fi 5 mm
- podmurówka systemowa, żelbetowa wys. 20 cm
- łączniki podmurówki - stalowy ceownik ocynkowany ogniowo
- słupek 40x60x1,5 mm wys. 2,30 m ocynkowany ogniowo w rozstawie co 2,50 m zamontowane w fundamentach betonowych w gruncie
- 3 obejmy, śruby z nakrętkami zrywalnymi, daszek na słupkach z PCW
- furtka jednoskrzydłowa ocynkowana kolor: ocynk szerokość 1,0m, o wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, wypełniona panelem ze słupkami 80x80x3mm zamontowanymi w fundamencie betonowym o śr. ok. 30 cm i głębokości ok. 1,00 m, wyposażona w zamek, klamkę, zamykana na klucz
- brama dwuskrzydłowa ocynkowana kolor: ocynk szerokości 1,60 m i wysokości dostosowanej do wys. ogrodzenia o kierunku otwierania do wewnątrz boiska, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem z wkładką patentową, klamką z szyldu standardowego, rygłem, słupkami o przekroju min. 80x80 x3mm zamontowanym w fundamencie betonowym (B15) w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości ok.120cm. Wypełnienie bramy stanowi panel jak w ogrodzeniu.
- plantowanie terenu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ogrodzenie boiska ul. Projektowa w Porębie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km		
d.1	0119-05 z.sz. 2.3.3 9902 analogia	0,0583+0,0583	km	0,12	
				RAZEM	0,12
2	KNR 2-01	Wyrównanie, ścięcie nierówności terenu pod ogrodzenie - kat. gruntu IV	m ²		
d.1	0507-06 ana- logia	58,3*2*0,8	m ²	93,28	
				RAZEM	93,28
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
3	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów ogrodzenia z podmurówką 0,20 m o wysokości panelu 1,53 m (łącznie wys. 1,73 m)	m		
d.2		116,60-(1,0*2+1,6)	m	113,00	
				RAZEM	113,00
4	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów 2 szt furtek szer. 1,0 m	szt		
d.2		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów 1 szt bramy dwuskrzydłowej szer. 1,60 m	szt		
d.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		PLANTOWANIE TERENU			
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.3	0506-01	58,3*2*0,8	m ²	93,28	
				RAZEM	93,28