

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ogrodzenia wzdłuż MOSiR położonego przy ul. Zakładowej (basen miejski)

ADRES INWESTYCJI : 42-400 Poręba ul. Zakładowa

INWESTOR : Gmina Poręba

ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1

BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
(ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 02.10.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2019 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane ogrodzenie usytuowana jest wzdłuż MOSiR na terenie miasta Poręba przy ul. Zakładowej

Zakres robót obejmuje:

- ogrodzenie panelowe długości 346,20 m (w tym 4 furtki szer. 1,5 m, i jedna brama o szer. 4,0 m) :
wysokość panelu 1,53 m, oczko 5 x 20 cm ,druz ocynk, druz grubości min. 5 mm
- podmurówka wys. 20 cm
- słupek 40x60x1,5 mm wys. 2,3 m ocynkowany ogniowo po procesie pasywacji
- 3 obejmy montażowe ocynkowane, śruby z nakrętkami zrywalnymi, daszek na słupek PCV
- podmurówka systemowa, żelbetowa 0,20 x 2,50 m
- łącznik podmurówki stalowy ceownik ocynkowany ogniowo
- 4 furtki wejściowe jednoskrzydłowe dwie o szer. po 1,5 m a dwie o szer. po 1,0 m każda, ocynkowane kolor: ocynk o wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, wypełniona panelem ze słupkami 80x80x3mm zamontowanymi w fundamencie betonowym o śr. ok. 30 cm i głębokości ok. 1,00 m, wyposażona w zamek, klamkę, zamykana na klucz
- brama o szer. światła wjazdu 4,0 m dwuskrzydłowa ocynkowana kolor: ocynk o wysokości dostosowanej do wys. ogrodzenia o kierunku otwierania na zewnątrz, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem z wkładką patentową, klamką z szyldu standardowego, rygłem, słupkami o przekroju min. 80x80 x3mm zamontowanym w fundamencie betonowym (B15) w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości ok.120cm. Wypełnienie bramy stanowi panel jak w ogrodzeniu.
- piłkochwyty w linii ogrodzenia o długości 30,0 m i 37,0 m, wysokości ok. 4,5 m z paneli ogrodzeniowych j.w. ułożonych jeden na drugim na słupkach ocynk. 80x80x3 mm wys. 5,5 m osadzone w fundamencie betonowym 50x50 cm z betonu B 15
- plantowanie terenu.

Koszt transportu po stronie Wykonawcy.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ogrodzenia wzdłuż MOSiR przy ul. Zakładowej (basen miejski) w Porębie					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km		
d.1	0119-05 z.s.z. 2.3.3 9902 analogia				
		0,3452	km	0,35	
				RAZEM	0,35
2	KNR 2-01	Wyrównanie, ścięcie nierówności terenu pod ogrodzenie - kat. gruntu IV	m ²		
d.1	0507-06 ana- logia				
		345,20*1,0	m ²	345,20	
				RAZEM	345,20
2					
ROBOTY MONTAŻOWE					
3	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów ogrodzenia z podmurówką 0,20 m o wysokości panelu 1,53 m (łącznie wys. 1,73 m)	m		
d.2		345,20-(37,0+30,0)	m	278,20	
				RAZEM	278,20
4	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów ogrodzenia - piłkochwyty z paneli ogrodzeniowych ułożonych jeden na drugim na słupkach ocynk. 80x80x3 mm wys. 5,5 m osadzonych w fundamencie betonowym z podmurówką 0,20 m	m		
d.2		37,0+30,0	m	67,00	
				RAZEM	67,00
5	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów 2 szt furtek szer. 1,5 m	szt		
d.2		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
6	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów 2 szt furtek szer. 1,0 m	szt		
d.2		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7	Kalkj. własna	Dostarczenie i montaż elementów 1 szt bramy dwuskrzydłowej szer. światła wjazdu 4,0 m	szt		
d.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3					
PLANTOWANIE TERENU					
8	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.3	0506-01				
		345,20*1,0	m ²	345,20	
				RAZEM	345,20